

**MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO PAISAGÍSTICO –  
ETAPA 03**

**Proprietário:** Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério

**Obra:** Projeto Paisagístico para Urbanização do Exterior da Câmara Municipal

**Local:** Avenida Vereador José Almeida de Souza – Frei Rogério (SC)

**Área do Terreno:** 5.888,91 m<sup>2</sup>

**1. GENERALIDADES:**

Trata-se da execução do projeto paisagístico para urbanização do Exterior da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério, conforme projetos, os quais deverão ser executados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências de ambas as partes.

Todos os materiais, equipamentos e mão de obra empregados nesta obra, seguirão as disposições contidas nesta especificação.

Todo o material proveniente da montagem de tapumes, barracos, aparelhos sanitários etc., deverão ser desmanchados ao final da obra.

**2. PLACAS DE OBRA:**

Serão colocadas todas as placas exigidas e necessárias para identificação da obra e dos serviços, devendo obedecer a modelos padrão.

**3. SERVIÇOS PRELIMINARES:**

Será executada a completa limpeza do terreno dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

Deverá ser executado um barraco de madeira, dimensionado para que abrigue estoque de materiais;

A locação da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos.

Deverá ser observado o movimento de terra quando necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

#### **4. NORMAS**

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Memorial Descritivo.

#### **5. OMISSÕES**

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente.

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão sempre as dos últimos desenhos.

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.

Nos demais casos, deve ser contatado o Responsável técnico para que este retire as dúvidas prováveis.



A marcação das vagas de estacionamento, bem como a indicação do estacionamento para PDF, deverá ser feita com pintura mecânica – resina acrílica com espessura variável 0,4 a 0,9 mm, deve também ser observada a NBR 11862, no que diz respeito aos quantitativos e qualitativos. A cor para as faixas será branca. Deverá ser apresentado a essa fiscalização laudo da contratada atestando qualidade da tinta.

## 10. SERVIÇOS FINAIS

### Limpeza Final da Obra

O término da obra deve considerar os custos de desmobilização em si das estruturas necessárias à sua execução bem como a limpeza final da obra, incluindo a remoção de todo o entulho, das instalações provisórias, tapumes, placas de obra e demais materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços.

## ANEXOS

### 1.0 TIPOS DE LUMINÁRIAS



**Luminária para Poste**

Φερνανδα Δαμβρός Φοντανα  
Αρχιτέκτα & Υρβανιστα  
89.520-000 – Χυριτιβανος – ΣΧ



**Poste para Jardim**

---

*Arquiteta Fernanda Dambrós Fontana*  
*CAU (SC) A106802-4*