



## PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Camara Municipal de Frei Rogério  
 Construção da 3ª Etapa (Pavimentação; Pintura de Faixas e Impermeabilização)

Item	Descrição	Qty.	Uni	Material	Mão-de-ob	Total
<b>1.0</b>	<b>Serviços preliminares</b>					
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	2,50	m²	R\$ 431,43	R\$ 0,00	
				<b>R\$ 1.078,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.078,58</b>
1.2	Depósito em tábuas Pinho-s/ forro c/ assoalho	6,00	m²	R\$ 127,80	R\$ 65,00	
				<b>R\$ 766,80</b>	<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 1.156,80</b>
	<i>Total Serviços Preliminares</i>			<i>R\$ 1.845,38</i>	<i>R\$ 390,00</i>	<i>R\$ 2.235,38</i>
<b>2.0</b>	<b>Terraplanagem</b>					
2.1	Regularização do Greide	1543,86	m²	R\$ 1,12	R\$ 0,48	
				<b>R\$ 1.729,12</b>	<b>R\$ 741,05</b>	<b>R\$ 2.470,18</b>
	<i>Total Terraplanagem</i>			<i>R\$ 1.729,12</i>	<i>R\$ 741,05</i>	<i>R\$ 2.470,18</i>
<b>3.0</b>	<b>Pavimentação</b>					
3.1	Sub base rachão 10 cm compactado	135,03	m³	R\$ 78,40	R\$ 33,60	
				<b>R\$ 10.586,35</b>	<b>R\$ 4.537,01</b>	<b>R\$ 15.123,36</b>
3.2	Base compactada de brita granulada espessura 5 cm	67,51	m³	R\$ 76,70	R\$ 41,30	
				<b>R\$ 5.178,02</b>	<b>R\$ 2.788,16</b>	<b>R\$ 7.966,18</b>
3.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante CM30	1350,36	m²	R\$ 4,00	R\$ 1,98	
				<b>R\$ 5.401,44</b>	<b>R\$ 2.673,71</b>	<b>R\$ 8.075,15</b>
3.4	Pintura de Ligação RR -2C	1350,36	m²	R\$ 1,22	R\$ 0,52	
				<b>R\$ 1.647,44</b>	<b>R\$ 702,19</b>	<b>R\$ 2.349,63</b>
3.5	Capa asfáltica CBUQ 5 cm compactada	156,73	t	R\$ 182,70	R\$ 78,30	
				<b>R\$ 28.634,57</b>	<b>R\$ 12.271,96</b>	<b>R\$ 40.906,53</b>
	<i>Total Terraplanagem</i>			<i>R\$ 51.447,82</i>	<i>R\$ 22.973,03</i>	<i>R\$ 74.420,85</i>
<b>4.0</b>	<b>Pintura</b>					
4.1	Faixas para demarcação de estacionamento / Vaga de PNE conf. determinação de projeto e memorial ( Pintura Mecânica ABNT)	15,00	m²	R\$ 15,98	R\$ 7,52	
				<b>R\$ 239,70</b>	<b>R\$ 112,80</b>	<b>R\$ 352,50</b>
	<i>Total Pintura</i>			<i>R\$ 239,70</i>	<i>R\$ 112,80</i>	<i>R\$ 352,50</i>
<b>5.0</b>	<b>Impermeabilização</b>					
5.1	Demolição de reboco - h: 60 cm	9,00	m²	R\$ 0,00	R\$ 17,25	
				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 155,25</b>	<b>R\$ 155,25</b>
5.2	Impermeabilização de Superfície com argamassa de cimento e areia Traço 1:3 com aditivo impermeabilizante - E -3 cm	9,00	m²	R\$ 30,50	R\$ 20,30	
				<b>R\$ 274,50</b>	<b>R\$ 182,70</b>	<b>R\$ 457,20</b>
	<i>Total Impermeabilização</i>			<i>R\$ 274,50</i>	<i>R\$ 337,95</i>	<i>R\$ 612,45</i>
<b>6.0</b>	<b>Iluminação</b>					
6.1	Luminária Pública Modular 151W fabricada em liga de alumínio injetado, IP 67, composto por 54 LEDs ( 2 Postes com 2 Lum cada)Inst.	2,00	u n	R\$ 6.050,00	R\$ 855,23	
				<b>R\$ 12.100,00</b>	<b>R\$ 1.710,46</b>	<b>R\$ 13.810,46</b>
6.2	Luminária decorativa para uso externo - tampa injetada em ABS, refrator cristal injetado em termoplástico - conf. Modelo em memorial	5,00	u n	R\$ 2.796,55		
				<b>R\$ 13.982,75</b>		<b>R\$ 13.982,75</b>
	<i>Total Iluminação</i>			<i>R\$ 26.082,75</i>	<i>R\$ 1.710,46</i>	<i>R\$ 27.793,21</i>
<b>7.0</b>	<b>Limpeza</b>					
7.1	Limpeza Final de Obra	1000	m²	R\$ 0,00	R\$ 2,04	
				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.040,00</b>	<b>R\$ 2.040,00</b>
	<i>Total Limpeza</i>			<i>R\$ 0,00</i>	<i>R\$ 2.040,00</i>	<i>R\$ 2.040,00</i>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>R\$ 81.619,27</b>	<b>R\$ 28.305,29</b>	<b>R\$ 109.924,57</b>