

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

OBRA: PISO EM CONCRETO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

LOCAL: NUCLEO TRITICULA

MUNICÍPIO: FREI ROGERIO – SC

## **1. - APRESENTAÇÃO**

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o trabalho a ser desenvolvido, na construção de piso em concreto, para instalação de academia ao ar livre.

## **2. DESENVOLVIMENTO DO PISO**

Será efetuado o esquadro do local do piso a ser feito, com as medidas de 10,00m de comprimento por 10,00m de largura e espessura de 0,06m.

Após o fechamento do esquadro, deverá ser marcado o local dos aparelhos, para que se possa fazer as bases nas seguintes medidas, 0,20m de largura, 0,20 de comprimento pela profundidade de 0,60m, para fixação de cada um dos aparelhos.

Os que necessitam ser fixados dentro do concreto, já se fará a concretagem juntamente com o poste que sustentará o aparelho. Os que não se fizer necessária esta fixação, se deixará fixado as bases metálicas dentro do concreto para posterior fixação dos aparelhos.

Efetuando este serviço se fará o apiloamento da quadra, para maior resistência do solo, em seguida se fará a concretagem do piso, dentro das guias do esquadro efetuado anteriormente.

## **3. COLOCAÇÃO DOS APARELHOS**

Após a secagem do concreto, se dará início a fixação dos aparelhos nas bases que foram chumbadas no concreto, e a colocação dos aparelhos nas que foram colocados os postes dentro do concreto.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Toda e qualquer alteração que venham a ocorrer deverá ser sempre consultado o departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Frei Rogério, e a entrega dos trabalhos quando de sua conclusão final, solicitar ao departamento de engenharia para o recebimento dos trabalhos.

No decorrer dos trabalhos, o representante da Prefeitura Municipal de Frei Rogério, a qualquer tempo, poderá verificar, solicitar explicações e mandar refazer os trabalhos, caso não estejam com uma boa qualidade.

Frei Rogério, 31 de Março de 2016