

PLANTA - CENTRO CULTURAL

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 158,32m2

escala: 1:50

LEGENDA

POLÍGONO LIMÍTROFE PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

DESCRIÇÃO PAREDE	QUANTIDADE
PTij PAREDE EXTERNA - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE 6x12x24cm (LxAxC)	17,50 m2
PTij Interc PAREDE CURVA - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE 6x12x24cm (LxAxC)	47,50 m2
MOL PAREDE REVESTIDA DE PEDRA MOLEDO (TIPO CASQUEIRO - FACE LISA PARA ASSENTAMENTO E FACE RÚSTICA NATURAL EXPOSTA)	52,85 m2

DESCRIÇÃO PISO	QUANTIDADE
PN BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) cor: NATURAL	156,69 m2
PG BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER) cor: GRAFITE	58,96 m2
Porc 01 PORCELANATO 90x90 cm cor: CONCRETO (Centro Ecumênico, Biblioteca, Sala Multiuso, Instalações Sanitárias))	64,19 m2
Pedr GRANILHA PEDRISCO PALHA Considerar manta GEOTEXTIL tipo Bidin sob as pedras	22,63 m2
Vaz ESTRUTURA EM CONCRETO VAZADO (SINAPI 40515)	36 un
GRAMA (áreas demarcadas no projeto)	57,56 m2
GUIA DE CONCRETO 8 (SINAPI 41681) Guia de concreto pré-moldado, comp. 80cm, 25x8x8cm (HxLsupxLinf), delimitador das áreas pavimentadas (paver e tijolo maciço) com áreas de grama e pedrisco.	74,00 ml
GUIA DE CONCRETO 10 (SINAPI 41682) Guia de concreto pré-moldado, comp.100cm, 30x10x12cm (HxLsupxLinf), delimitador das áreas de calçada paver e asfalto existente.	44,00 ml
PTDir PISO TÁTIL CONCRETO DIRECIONAL (25x25cm)	150 un
PTAlert PISO TÁTIL CONCRETO DE ALERTA (25x25cm)	39 un

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	VISTO

ECOTÉCNICA
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
R. José Fabiano Barcik, 406, Cajuru - Curitiba/PR CEP 82940-050
Fone/fax: (41)3026-8639 e-mail: adm@ecotecnica.com.br

CLIENTE: PREFEITURA DE FREI ROGÉRIO - SC
FREI ROGÉRIO - PR

PROJETO: Parque do Sino da Paz - CENTRO CULTURAL
FREI ROGÉRIO - PR

ESPECIALIDADE: PROJETO ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIA: PLANTA CENTRO CULTURAL

PRANCHA: 03/19
CENT. CULTURAL ARQUITETURA

AUTOR DO PROJETO:
ARQ. ANDREA KEIKO ANDO
CAU/PR A94717-2
ARQ. SANDRA MAYUMI NAKAMURA
CAU/PR A28547-1

PROPRIETÁRIO:

DATA: NOV/2022
ESCALA: 1:50
DESENHO: