

PLANTA TETO DE LAJE - Locação de Pontos de Iluminação

escala: 1:75

LOCAÇÃO LUMINÁRIA

Luminária fixa na abertura zenital
para iluminação do Sino

escala: 1:20



PLANTA PISO - Locação de Pontos de Iluminação

escala: 1:75

LEGENDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
LEGENDA PROJETO ELÉTRICO	
INTERRUPTOR - 01 SEÇÃO	05 un
INTERRUPTOR - 02 SEÇÕES	03 un
INTERRUPTOR - 03 SEÇÕES	04 un
TOMADA SIMPLES BAIXA	12 un
TOMADA DUPLA BAIXA	16 un
TOMADA SIMPLES MÉDIA	02 un
INTERFONE	01 un
TELEFONE + LÓGICA	01 un
LEGENDA ILUMINAÇÃO	
SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL Diam. aprox.: 5,5cm DICRÓICA LED - MR16 - 36°	59 un
SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL Diam. aprox.: 5,5cm MINI DICRÓICA LED - MR11 - 30°	09 un
SPOT DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA - Diam. aprox.: 5,5cm DICRÓICA LED - MR16 - 36°	08 un
BALIZADOR DE EMBUTIR NO CHÃO DICRÓICA LED - MR16 - 36°	05 un
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED	39 un
LUMINÁRIA DIRECIONÁVEL - SINO (a definir)	01 un
PLAFON/PAINÉL LED SOBREPOR RECUADO 25x25cm	04 un
TRILHO 1,50cm COM 4 SPOTS DIRECIONÁVEIS Diam. aprox.: 5,5cm	02 un
POSTE REFLETOR - LUMINÁRIA DE LED, REFLETOR DE TOPO, BIDIRECIONAL DE LED, INSTALAÇÃO NO TOPO DE POSTE METÁLICO, ALTURA 5,00m ACIMA DO PISO ACABADO.	05 un

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	VISTO

ECOTÉCNICA
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
R. José Fabiano Barcik, 406, Cajuru - Curitiba/PR CEP 82940-050
Fone/Fax: (41)3026-8639 e-mail: adm@ecotecnica.com.br

CLIENTE: PREFEITURA DE FREI ROGÉRIO - SC
FREI ROGÉRIO - PR

PROJETO: Parque do Sino da Paz - CENTRO CULTURAL
FREI ROGÉRIO - PR

ESPECIALIDADE: PROJETO ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIA: LOCAÇÃO PONTOS DE ILUMINAÇÃO

PRANCHA: 14/19
CENT. CULTURAL
ARQUITETURA

AUTOR DO PROJETO:
ARQ. ANDREA KEIKO ANDO
CAU/PR A94717-2
ARQ. SANDRA MAYUMI NAKAMURA
CAU/PR A28547-1

PROPRIETÁRIO:

DATA: NOV/2022
ESCALA: INDICADA
DESENHO: